

Referenzprojekt Verkehrswegebau

A 4, Standstreifenertüchtigung zwischen GÜ Vetschau und AK Aachen km 8,2 bis 0,5 (FR NL)

Bauherr/Auftraggeber: Landesbetrieb Straßenbau NRW
Autobahnniederlassung Krefeld
Hansastraße 2
47799 Krefeld

Ort der Ausführung: A 4 zwischen GÜ Vetschau und AK Aachen km 8,2 bis 0,5 (FR NL)

Bauzeit: April 2015 bis Juni 2015

Bauleistung: Auf der A 4 bei Aachen zwischen dem AK Aachen und dem Bundesgrenzübergang Vetschau wurde auf ca. 7.700 m Länge der Standstreifen ertüchtigt. Dafür wurden rund 16.250 m² Betonstandstreifen und 6.400 m Betonrandstreifen ausgebaut und durch eine dreilagige Asphaltbefestigung mit einer Gesamtstärke von 34 cm ersetzt. Der vorhandene Untergrund wurde durch eine 15 cm starke Verfestigung stabilisiert. Um den Bau von unzähligen provisorischen Rampen zu vermeiden und einen flüssigen Einbau zu gewährleisten wurde der Fertiger sowohl bei der Verfestigung, als auch bei der Asphalttragschicht mittels eines Beschickers vom 1. Fahrstreifen aus mit Material versorgt.

Auftragssumme: ca. 1.400.000,00 € netto

